

# SMLOUVA O DÍLO

číslo 012/006/2012/S

## I. SMLUVNÍ STRANY

### UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Ovocný trh 3-5

11636 Praha 1

týká se součástí:

Přírodovědecká fakulta

Albertov 6

12843 Praha 2

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

zástupce: Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc, děkan fakulty

pro věci technické: Ing. Jan Háněl, vedoucí OSBI PŘF UK

telefon: 2 2195 1175

e-mail: hanel@natur.cuni.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 38533021/0100,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### XEDOS s.r.o.

Bělehradská 1402/47

120 00 Praha 2

IČ: 27121852

DIC: CZ27121852

zástupce:

pro věci smluvní:

ing. Vasyl Nemesh – jednatel

tel. 774887486

nemesh@xedos-stavby.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2096291349/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu o dílo

podle § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění:

## II. PŘEDMĚT DÍLA:

1/ Předmětem plnění díla je rekonstrukce a vestavba v m.č. 136 a přilehlé chodbě v 2.NP objektu Viničná 7, Praha 2 zahrnující provedení protiprachových opatření, demontáže původního vybavení, provedení prací HSV+PSV (nové podlahy, omítky, keramické obklady a dlažby, malby stěn a stropů a nátěry oken, rekonstrukce elektroinstalace vč. osvětlení a přípravu pro rozvod datové sítě, rekonstrukce ZTI, rekonstrukce dveří, provedení konstrukce vestavby vč. přístupového schodiště) dle projektové dokumentace obsahující i výkaz výměr, zpracované společností Architektonický ateliér Arkáda v únoru 2012 a dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 10.05.2012.

2/ Dílo musí být zhotovitelem provedeno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle obvyklých technologických a pracovních postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle platných obecně závazných právních předpisů a norem. Do stavby nebude zabudován žádný výrobek, který nebyl schválen státní zkušebnou, nebo nemá prohlášení o shodě.

3/ Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné vícepráce je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem.

4/ Zakázka byla zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s §6 a §18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5/ Místem plnění je budova ve správě Přírodovědecké fakulty UK v Praze, ul. Viničná 1594/7, Praha 2, parc. č. 1591, k.ú. Nové Město.

## III. CENA DÍLA:

1/ Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo ve výši:

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>základní cena bez DPH 20%</b> .....   | <b>1,189.602,00 Kč</b> |
| <b>DPH ze základní ceny 20%</b> .....    | <b>237.920,00 Kč</b>   |
| <b>celková cena včetně DPH 20%</b> ..... | <b>1,427.522,00 Kč</b> |

2/ Tato cena je nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla dle čl. II. této smlouvy. Cena je nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení a dokončení díla a jeho předání objednateli.

## IV. ČAS PLNĚNÍ:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Zahájení díla:</b> | <b>28.06.2012</b> |
| <b>Ukončení díla:</b> | <b>17.09.2012</b> |

1/ Zhotovitel není oprávněn přerušit práce na díle s výjimkou vyšší moci a úředních nařízení. Dojde-li k takovému přerušení prací, musí být o něm objednatel ještě téhož dne vyrozuměn.

## **V. PŘEVZETÍ DÍLA:**

1/ O převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran. K sepsání zápisu vyzve dodavatel objednatel ihned nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

2/ Ke dni předání a převzetí díla stavba nebude vykazovat zjevné vady a nedodělky, k tomuto termínu bude vyklizeno zařízení staveniště a bude proveden čistý úklid stavby a okolí.

## **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

1/ Fakturace bude probíhat dílčími měsíčními fakturami dle skutečně provedených prací a po předložení a odsouhlasení zjišťovacího protokolu zástupci objednatel a zhotovitele až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% je zhotovitel oprávněn fakturovat až po řádném předání a převzetí díla a odstranění vad případně sepsaných při přejímacím řízení.

2/ Po předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatel, vystaví zhotovitel konečnou fakturu - daňový doklad, se všemi náležitostmi účetního dokladu dle daňových předpisů.

3/ Splatnost všech dokladů se sjednává na 21 dní od jejich doručení objednateli.

4/ Faktura, která nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, budou objednatel vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

5/ Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatel na účet zhotovitele.

## **VII. ZÁRUKY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:**

1/ Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými ČSN a za vady díla odpovídá v rozsahu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů.

2/ Za vady díla zjištěné po převzetí, odpovídá zhotovitel po dobu své odpovědnosti za vady.

3/ Záruku poskytuje zhotovitel 60 měsíců (vyjma dodávek spotřebního zboží). Tato lhůta se počítá od data podepsání zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

4/ Zhotovitel zajistí zahájení odstraňování případných vad díla zjištěných v záruční době nejpozději do 5 ti dnů po doručení písemné reklamace zhotoviteli. V případě pochybností o doručení reklamace se má za to, že byla zhotoviteli doručena třetí den po jejím odeslání. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem a vznesení požadavku na její odstranění. Smluvní strany mohou případně písemně dojednat s přihlédnutím k charakteru vady lhůtu jinou.

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY:**

1/ V případě nedodržení termínu dokončení díla bude objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2/ Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, vznikne mu vedle všech jiných povinností, které v důsledku prodlení může dle zákona či této smlouvy mít také povinnost zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nař. vl. 142/1994 Sb., v platném znění.

3/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelem požadovanou pokutu ve výši 1.000,- Kč za den při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řízení a vad záručních.

4/ Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody, kterou je možno vymáhat samostatně. Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu započíst vůči kterékoliv faktuře vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla.

## **IX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE:**

1/ Zhotovitel prohlašuje a v kopii dokládá, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u České podnikatelské pojišťovny, číslo smlouvy 0015610748 až do výše 10,000.000 Kč s aktuální platností do 19.6.2012, s klauzulí automatického obnovování.

## **X. STAVEBNÍ DENÍK:**

1/ Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník dle z.č. 183/2006 Sb., v platném znění a souvisejících právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat stanovisko.

2/ Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy byly prováděny práce nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí býti vynechávána volná místa.



3/ Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy pracovník technického dozoru objednatele a orgány státního stavebního dohledu, případně jiné pověřené osoby.

4/ Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

5/ Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu.

6/ Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

## **XI. STAVENIŠTĚ:**

1/ Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. O předání staveniště bude pořízen zápis. Na staveniště mohou vstupovat jen pověřeni pracovníci objednatele, zejména technický dozor. Ostrahu staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na díle.

2/ Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, jeho cena je součástí ceny za dílo. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

3/ Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a provádí protiprachová opatření v přilehlých prostorách.

4/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, včetně školení a dodržování protipožárních předpisů.

5/ Pracovníci zhotovitele budou viditelně označeni visačkou, či logem firmy na pracovním oděvu. Objednatel výslovně upozorňuje na nepřipustnost nelegálního zaměstnávání pracovníků zhotovitele a na možnost kontroly.

6/ Nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyklidí zhotovitel staveniště.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

1/ Technický dozor bude provádět pověřená osoba objednatele ing. Petr Bečvář

2/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

3/ Zhotovitel je oprávněn svá práva a závazky z této smlouvy postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

4/ Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro objednatele a zhotovitele a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy je oceněná nabídka zhotovitele ze dne 10.5.2012. Přílohou č. 2 je kopie pojistné smlouvy zhotovitele.

v Praze, dne 25.6.2012

za objednatele:

UNIVERZITA KARLOVA v Praze  
Přírodovědecká fakulta  
Albertov 6, 128 43 Praha 2  
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208  
UK-1

B. Gaš

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.  
děkan Přírodovědecké fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze

v Praze, dne

za zhotovitele:

  
XEDOS  
realizace staveb  
XEDOS s.r.o.  
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852.. DIČ: CZ27121852

ing. Vasyľ Nemesh  
jednatel XEDOS s.r.o.

**UK – PŘF**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVA**  
**LABORATOŘE**  
**M.Č. 136, VINIČNÁ 7, PRAHA 2**

**uchazeč**

**XEDOS s. r. o.**

**Bělehradská 1402/47**

**12000 Praha 2**

*[Faint signature and stamp]*  
M.Č. 136, VINIČNÁ 7, PRAHA 2  
DIČ: CZ27112152

*[Faint signature and stamp]*  
M.Č. 136, VINIČNÁ 7, PRAHA 2  
DIČ: CZ27112152

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„UK-PřF-Stavební úprava laboratoře, m.č. 136, Viničná 7, Praha 2”


jejímž zadavatelem je

Univerzita Karlova v Praze

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Uchazeč<br>(obchodní firma nebo název)            | XEDOS s.r.o.                       |
| Sídlo/místo podnikání<br>(celá adresa včetně PSČ) | Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2 |
| Právní forma                                      | společnost s ručením omezeným      |
| Identifikační číslo                               | 271 21 852                         |
| Daňové identifikační číslo                        | CZ27121852                         |
| Kontaktní osoba                                   | Vladimír Krupa                     |
| telefon                                           | 608887486                          |
| e-mail                                            | krupa@xedos-stavby.cz              |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nabídková cena bez DPH    | 1,189.602,00 Kč |
| Samostatně DPH            | 237.920,00 Kč   |
| Nabídková cena včetně DPH | 1,427.522,00 Kč |

v Praze, dne 10.5.2012

  
realizace - stavby  
XEDOS s.r.o.  
Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852      DIČ: CZ27121852  
.....  
ing. V. Nemesh - jednatel







| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                                        | M.j. | Množství | J.C. | Celkem     | Poznámka |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------|----------|
| 1.        | Práce H S V                                                                                           |      |          |      |            |          |
| 1.        | KONSTRUKCE SVISLÉ A VODOROVNÉ                                                                         |      |          |      |            |          |
| 2.        | ÚPRAVY PLOCH                                                                                          |      |          |      | 95 816,60  |          |
| 3.        | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE                                                                                |      |          |      | 66 798,00  |          |
| 4.        | PŘESUN HMOT                                                                                           |      |          |      | 53 089,00  |          |
|           | celkem                                                                                                |      |          |      | 4 314,07   |          |
|           |                                                                                                       |      |          |      | 220 017,67 |          |
| 1.        | KONSTRUKCE SVISLÉ A VODOROVNÉ                                                                         |      |          |      |            |          |
| 1.        | Přízdívka ostění cihelná tl. 10 cm po vybourání otvoru                                                | m2   | 4,2      | 820  | 3 444,00   |          |
| 2.        | Přízdívka ostění při osazení zárubně dodatečně v tl. 15 mm                                            | m2   | 2,1      | 920  | 1 932,00   |          |
| 3.        | Montáž válcovaných nosníků - překladů dodatečně do vysekávaných rýh l č. 14                           | kg   | 167,0    | 32   | 5 344,00   |          |
| 4.        | Dodávka nosníků l č. 14 vč. Nařezání, x 1,08                                                          | kg   | 181,0    | 45   | 8 145,00   |          |
| 5.        | Montáž válcovaných nosníků stropních dodatečně do vysekávaných rýh l č. 18                            | kg   | 725,0    | 35   | 25 375,00  |          |
| 6.        | Dodávka nosníků l č. 18 vč. Nařezání, x 1,08                                                          | kg   | 783      | 42   | 32 886,00  |          |
| 7.        | Zazdívkový rýh válcovaných nosníků do v. 20 cm                                                        | ks   | 25,0     | 185  | 4 625,00   |          |
| 8.        | Dito, ale do v. 30 cm                                                                                 | ks   | 14,0     | 201  | 2 814,00   |          |
| 9.        | Vyklinování nosníků ocelovými plotnami                                                                | kg   | 60,0     | 45   | 2 700,00   |          |
| 10.       | Zazdívkový rýh po osazení nosníků do zdiva do tl. 20 cm do 0,25 m2                                    | ks   | 10,0     | 102  | 1 020,00   |          |
| 11.       | Zazdívkový rýh po vybourání přiček                                                                    | m    | 7,4      | 84   | 621,60     |          |
| 12.       | Vyzdívkový rýh mezi nosníky cihlami plnými                                                            | m3   | 0,9      | 3200 | 2 880,00   |          |
| 13.       | Zabednění a doplnění kapes do stropů spodem po osazení nosné ocelové konstrukce mezi trámy do 0,25 m2 | ks   | 4,0      | 220  | 880,00     |          |

| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                                                 | M.j.           | Množství | J.C. | Celkem           | Poznámka |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------------------|----------|
| 14.       | Zazdivka otvorů ve zdivu tl. 60 cm po rozvodech ZTI do 0,09 m <sup>2</sup>                                     | ks             | 3,0      | 42   | 126,00           |          |
| 15.       | Zazdivka rýh po osazení potrubí rozvodů rozvodů elektro a ZTI                                                  | m <sup>2</sup> | 12,0     | 252  | 3 024,00         |          |
|           | celkem                                                                                                         |                |          |      | <b>95 816,60</b> |          |
| 2.        | ÚPRAVY POVRCHŮ                                                                                                 |                |          |      |                  |          |
| 1.        | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                                                                              | m <sup>2</sup> | 10,0     | 345  | 3 450,00         |          |
| 2.        | Oprava vnitřních omítek stěn štukových do 30 % plochy po nových rozvodech instalací                            | m <sup>2</sup> | 173,0    | 75   | 12 975,00        |          |
| 3.        | Dtto, ale stropů do 10 %                                                                                       | m <sup>2</sup> | 90,2     | 32   | 2 886,40         |          |
| 4.        | Přepínování a sjednocení všech omítek stěn a stropů v opravovaných místnostech                                 | m <sup>2</sup> | 263,2    | 88   | 23 161,60        |          |
| 5.        | Osazování obložkových zárubní do zdiva cihelného 2křídlových tl. 15 cm dodatečně                               | ks             | 1,0      | 850  | 850,00           |          |
| 6.        | Dtto, ale do příček SDK dveří jednokřídlových dodatečně v chodbě                                               | ks             | 4,0      | 778  | 3 112,00         |          |
| 7.        | Dtto, ale 1křídlových v nových příčkách SDK                                                                    | ks             | 4,0      | 650  | 2 600,00         |          |
| 8.        | Dtto, ale do zděné příčky                                                                                      | ks             | 1,0      | 650  | 650,00           |          |
| 9.        | Doplnění vnitřních štukových omítek podhledů u dveří                                                           | m <sup>2</sup> | 1,5      | 108  | 162,00           |          |
| 10.       | Doplnění štukových omítek ostění po vybourání otvoru                                                           | m <sup>2</sup> | 10,0     | 102  | 1 020,00         |          |
| 11.       | Obalení nosníků rabcovým pletivem                                                                              | m <sup>2</sup> | 3,9      | 48   | 187,20           |          |
| 12.       | Doplnění stávajících podlah po osazení ocelových nosníků a prodloužených instalačních kanálků leštěným betonem | m <sup>3</sup> | 1,4      | 2870 | 4 018,00         |          |
| 13.       | Oprava omítek rýh a prostupů po rozvodech ve stropích a stěnách                                                | m <sup>2</sup> | 18,0     | 287  | 5 166,00         |          |
| 14.       | Doplnění podlahy mazaninou po vybourání otvoru pro dveře tl. 15 cm                                             | m <sup>3</sup> | 0,2      | 2274 | 454,80           |          |

| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                           | M.j. | Množství | J.C.       | Celkem     | Poznámka |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|----------|
| 15.       | Zainjektování vrtů po osazení kotevních šroubů ve zdi tl. 63 cm          | ks   | 16,0     | 188        | 3 008,00   |          |
| 16.       | Začištění omítek stěn po osazení SDK příček do zdi                       | m    | 32,6     | 95         | 3 097,00   |          |
|           | celkem                                                                   |      |          |            | 66 798,00  |          |
| 3.        | DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE                                                   |      |          |            |            |          |
| 1.        | Vyčištění objektu po dokončení oprav                                     | m2   | 135,0    | 32         | 4 320,00   |          |
| 2.        | Dtto, ale schodiště zametením, 2 x 100,0                                 | m2   | 200,0    | 35         | 7 000,00   |          |
| 3.        | Lešení kožové pomocné pro montáž příček, bourání a vestavbu do v. 190 cm | m2   | 80,0     | 102        | 8 160,00   |          |
| 4.        | Dtto, ale do v. 240 cm, 2x21,0                                           | m2   | 42,0     | 132        | 5 544,00   |          |
| 5.        | M+D úprav pro zamezení prašnosti při stavebních pracích                  | m2   | 60,0     | 78         | 4 680,00   |          |
| 6.        | Vyložkování komínového průduchu pro odvětrávací potrubí DN 140 mm spiro  | m2   | 12,0     | 255        | 3 060,00   |          |
| 7.        | M+D kotevních prvků pro potrubí VZT                                      | ks   | 10,0     | 75         | 750,00     |          |
| 8.        | Drobné pomocné zednické práce pro řemesla                                | m2   | 135,0    | 145        | 19 575,00  |          |
|           | celkem                                                                   |      |          |            | 53 089,00  |          |
| 4.        | PŘESUN HMOT                                                              |      |          |            |            |          |
| 1.        | Přesun hmot prací HSV z pol. 1 - 3                                       | %    | 2        | 215 703,60 | 4 314,07   |          |
| 2.        | Práce P S V                                                              |      |          |            |            |          |
| 1.        | Konstrukce tesařské                                                      |      |          |            | 139 251,36 |          |
| 2.        | Konstrukce truhlářské                                                    |      |          |            | 226 108,50 |          |
| 3.        | Konstrukce zámečnické                                                    |      |          |            | 125 029,56 |          |

| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                                                                                                       | M.j.  | Množství | J.C.  | Celkem            | Poznámka |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------------------|----------|
| 4.        | SDK konstrukce                                                                                                                                                       |       |          |       | 94 110,81         |          |
| 5.        | Keramické obklady                                                                                                                                                    |       |          |       | 3 723,41          |          |
| 6.        | Povlakové podlahy                                                                                                                                                    |       |          |       | 67 343,46         |          |
| 7.        | Nátěry a malby                                                                                                                                                       |       |          |       | 25 523,46         |          |
|           | celkem                                                                                                                                                               |       |          |       | <b>681 090,56</b> |          |
| 1.        | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                  |       |          |       |                   |          |
|           | M+D kruhové části dřevěného schodiště z hoblovaných profilů a nosné OK dle projektu - 5 stupňů na galerii vč. povrchové úpravy a zábradlí                            | soub. | 1,0      | 32000 | 32 000,00         |          |
| 2.        | Dtto, ale rovná část schodiště - 8 stupňů                                                                                                                            | soub. | 1,0      | 37500 | 37 500,00         |          |
|           | M+D dřevěného zábradlí rovného z hoblovaných prvků dle projektu - galerie v. 110 cm vč. Ukotvení a povrchové úpravy s výplní z SDK desek a madlem z bukového profilu | m     | 6,0      | 1450  | 8 700,00          |          |
| 3.        | Montáž dřevěné konstrukce galerií z trámů                                                                                                                            | m     | 80,4     | 125   | 10 050,00         |          |
| 4.        | vodorovných s ukotvením do zdi a nosné OK                                                                                                                            |       |          |       |                   |          |
|           | Dodávka řeziva nosných trámů vel. 6x10, 8x10 a 10x10 cm pro konstrukci stropu dle statiky vč.                                                                        | m3    | 0,8      | 6800  | 5 440,00          |          |
| 5.        | Nářezání na délky, x 1,1                                                                                                                                             | m2    | 84,0     | 274   | 23 016,00         |          |
| 6.        | Montáž podlahové konstrukce z desek OSB 2x s perem a drážkou, 2 x (13,0 + 22,3)                                                                                      | m2    | 47,0     | 178   | 8 366,00          |          |
| 7.        | Dodávka podlahových desek OSB tl. 10 mm, 42,0 x 1,1                                                                                                                  | m2    | 47,0     | 202   | 9 494,00          |          |
| 8.        | Dtto, ale OSB tl. 15 mm                                                                                                                                              | m3    | 0,8      | 650   | 520,00            |          |
| 9.        | Spojovací a kotevní prostředky pro nosnou konstrukci                                                                                                                 | m2    | 84,0     | 8     | 672,00            |          |
| 10.       | Dtto, ale pro desky OSB                                                                                                                                              |       |          |       |                   |          |
|           | Nátěr dřevěné konstrukce vč. Desek protihnilobný typu Boronit                                                                                                        | m2    | 30,0     | 32    | 960,00            |          |
| 11.       |                                                                                                                                                                      |       |          | 0     | 136 718,00        |          |

| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                                                                                                      | M.j. | Množství | J.C.   | Celkem     | Poznámka |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|----------|
| 12.       | Přesun hmot                                                                                                                                                         | %    | 2        | 126668 | 2 533,36   |          |
|           | celkem                                                                                                                                                              |      |          |        | 139 251,36 |          |
| 2.        | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                               |      |          |        |            |          |
|           | Ceny se upřesní dle nabídky truhláře                                                                                                                                |      |          |        |            |          |
|           | M+D nových dřevěných atypických dvoukřídlových dveří vel. 133 x 220 cm vč. Obložkové zárubně do zdiva s kováním a povrchovou úpravou, plně, repliky dle stávajících | ks   | 1,0      | 28450  | 28 450,00  |          |
| 1.        | M+D nových vnitřních dřevěných dveří plných do chodby, vel. 80 x 220 cm vč. Obložkové zárubně do SDK příček, kování a povrchové úpravy                              | ks   | 4,0      | 22415  | 89 660,00  |          |
| 2.        | Dtto, ale do zdiva tl. 70 cm na galerii - v. 210 cm                                                                                                                 | ks   | 1,0      | 19500  | 19 500,00  |          |
| 3.        | Dtto, ale do SDK příčky tl. 17 cm                                                                                                                                   | ks   | 1,0      | 19000  | 19 000,00  |          |
| 4.        | Dtto, ale vel. 70x220cm                                                                                                                                             | ks   | 1,0      | 19000  | 19 000,00  |          |
| 5.        | Dtto, ale do SDK příčky tl. 8 cm, vel. 80x220cm do m.č. 136A                                                                                                        | ks   | 1,0      | 17500  | 17 500,00  |          |
| 6.        | Dtto, ale dveře posuvné do pouzdra v SDK příčce tl. 8 cm                                                                                                            | ks   | 1,0      | 28565  | 28 565,00  |          |
| 7.        | Přesun hmot                                                                                                                                                         | %    | 2        | 221675 | 221 675,00 |          |
| 8.        | celkem                                                                                                                                                              |      |          |        | 4 433,50   |          |
|           | celkem                                                                                                                                                              |      |          |        | 226 108,50 |          |
| 3.        | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                               |      |          |        |            |          |
|           | M+D větracích mřížek z eloxovaného hliníku do SDK příček vel. 90x60 cm oboustranných                                                                                | ks   | 4,0      | 1070   | 4 280,00   |          |
| 1.        | M+D drobných kotevních prvků tesařských konstrukcí dle potřeby                                                                                                      | kpl  | 1,0      | 350    | 350,00     |          |
| 2.        |                                                                                                                                                                     |      |          |        |            |          |



| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                                                                                                                       | M.j. | Množství | J.C.    | Celkem     | Poznámka |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|----------|
| 3.        | Montáž nosné ocelové konstrukce mezistropu galerie vč. Svislých prvků do I nosníků                                                                                                   | kg   | 660,0    | 48      | 31 680,00  |          |
| 4.        | Dodávka ocelových nosných prvků galerie v m.č. 136 vč. Nařezání, x 1,08                                                                                                              | kg   | 713,0    | 20      | 14 260,00  |          |
| 5.        | Montáž nosné ocelové konstrukce mezistropu galerie vč. Svislých prvků do I nosníků                                                                                                   | kg   | 950,0    | 48      | 45 600,00  |          |
| 6.        | Dodávka ocelových nosných prvků galerie v chodbě vč. Nařezání, x 1,08                                                                                                                | kg   | 1026,0   | 20      | 20 520,00  |          |
| 7.        | Opiechování VZT prostupu sítěšní krytinou vč. Úpravy krytiny                                                                                                                         | kpl  | 1,0      | 1200    | 1 200,00   |          |
| 8.        | Montáž a dodávka ocelových kotevních ploten do zdiva, 55,0 x 1,08                                                                                                                    | kg   | 60,0     | 28      | 1 680,00   |          |
| 9.        | Montáž a dodávka kotvení zavěšených ocelových nosných prvků do zdiva spojovacími šrouby do zdi tl. 63 cm do ocelových ploten                                                         | ks   | 16,0     | 188     | 3 008,00   |          |
| 10.       | Přesun hmot                                                                                                                                                                          | %    | 2,0      | 122578  | 122 578,00 |          |
|           | celkem                                                                                                                                                                               |      |          |         | 2 451,56   |          |
| 4.        | SDK konstrukce                                                                                                                                                                       |      |          |         | 125 029,56 |          |
|           | Montáž příček z SDK desek s požární odolností tl. 12,5 cm, vč. Nosné konstrukce a izolace tl. 8 cm s ukotvením do konstrukci, každá strana desky 2 x 12,5 mm s obložením svislých OK | m2   | 26,9     | 775     | 20 847,50  |          |
| 2.        | Dito, ale tl. 10 cm                                                                                                                                                                  | m2   | 7,2      | 795     | 5 724,00   |          |
| 3.        | Dito, ale tl. 17 cm                                                                                                                                                                  | m2   | 22,6     | 815     | 18 419,00  |          |
| 4.        | M+D prosklených pevných částí SDK příček výšky 270 cm vč. Konstrukce                                                                                                                 | m2   | 7,9      | 1250    | 9 875,00   |          |
| 5.        | M+D podhledů z desek SDK s požární odolností na nosnou ocelovou konstrukci - opláštění                                                                                               | m2   | 42,5     | 880     | 37 400,00  |          |
| 6.        | Přesun hmot                                                                                                                                                                          | %    | 2        | 92265,5 | 92 265,50  |          |
|           |                                                                                                                                                                                      |      |          |         | 1 845,31   |          |

| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                               | M.j. | Množství | J.C.   | Celkem    | Poznámka |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|----------|
|           | celkem                                                                       |      |          |        | 94 110,81 |          |
| 5.        | Keramické obklady                                                            |      |          |        |           |          |
| 1.        | Montáž keramických obkladů stěn lepením do tmele na desky SDK vč. Penetrace  | m2   | 4,2      | 310    | 1 302,00  |          |
| 2.        | Dodávka obkladů stěn keramických dle výběru 1,1 x 4,2                        | m2   | 5,0      | 210    | 1 050,00  |          |
| 3.        | Dodávka lepicího tmele a spárovacíky dle výběru pro obklady                  | m2   | 4,2      | 35     | 147,00    |          |
| 4.        | Vyčištění a přespárování keramické stávající dlažby na chodbě                | m2   | 20,2     | 57     | 1 151,40  |          |
| 5.        | Přesun hmot                                                                  | %    | 2        | 3650,4 | 3 650,40  |          |
|           | celkem                                                                       |      |          |        | 73,01     |          |
| 6.        | Povlakové podlahy                                                            |      |          |        | 3 723,41  |          |
| 1.        | Zbouršení stávajících betonových podlah v posuchárnách                       | m2   | 66,6     | 128    | 8 524,80  |          |
| 2.        | Stěrkování a vyrovnání betonových podlah pod povrchy z PVC                   | m2   | 66,6     | 188    | 12 520,80 |          |
| 3.        | Montáž povlaků z PVC pásů lepením vč. Lemovacích lišt - betonové podlahy     | m2   | 66,6     | 122    | 8 125,20  |          |
| 4.        | Dtto, ale na galerii na povrch z desek OSB vč. Penetrace                     | m2   | 41,4     | 88     | 3 643,20  |          |
| 5.        | Dodávka pásů PVC dle výběru vč. Lepidla a lemovacích lišt, (66,6+41,4) x 1,1 | m2   | 119,0    | 249    | 29 631,00 |          |
| 6.        | M+D přechodových lišt mezi místnostmi - upřesní se dle potřeby               | m    | 2,8      | 455    | 1 274,00  |          |
| 7.        | M+D podložky pod podlahu PVC na galerii v tl. 5 mm, 41,4 x 1,15              | m2   | 48,0     | 48     | 2 304,00  |          |



| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                    | M.j. | Množství | J.C.  | Celkem                | Poznámka |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------------------|----------|
| 8.        | Přesun hmot                                                                       | %    | 2        | 66023 | 66 023,00<br>1 320,46 |          |
|           | celkem                                                                            |      |          |       | 67 343,46             |          |
| 7.        | Nátěry a malby                                                                    |      |          |       |                       |          |
| 1.        | Nátěry nosných ocelových konstrukcí dvojnásobně, 34,0 x ( 0,66+0,95)              | m2   | 55,0     | 175   | 9 625,00              |          |
| 2.        | Malby stěn a stropů na omítkách ořezvzdornou malbou                               | m2   | 290,0    | 31    | 8 990,00              |          |
| 3.        | Dtto, ale na povrchu ze SDK desek vč. penetrace                                   | m2   | 178,0    | 36    | 6 408,00              |          |
| 4.        | Přesun hmot                                                                       | %    | 2        | 25023 | 25 023,00<br>500,46   |          |
|           | celkem                                                                            |      |          |       | 25 523,46             |          |
| 3.        | Bourací práce a demontáže                                                         |      |          |       |                       |          |
| 1.        | Vybourání stávajících 1krídlových zárubní vč. dveří s přisekáním ze zdiva         | ks   | 1,0      | 145   | 145,00                |          |
| 2.        | Dtto, ale 2krídlových                                                             | ks   | 1,0      | 202   | 202,00                |          |
| 3.        | Vybourání zděných příček v celé ploše v tl. 15 cm s přisekáním - opatrně postupně | m2   | 35,8     | 88    | 3 150,40              |          |
| 4.        | Vybourání otvoru v cihelném zdivu do 4,0 m2 tl. 63 cm pro dveře                   | m3   | 1,4      | 756   | 1 058,40              |          |
| 5.        | Přisekání ostění po vybourání otvorů plošné                                       | m2   | 2,7      | 42    | 113,40                |          |
| 6.        | Přerušení ocelových profilů do 200 mm2                                            | ks   | 20,0     | 38    | 760,00                |          |
| 7.        | Vybourání stávajících povlakových podlah PVC                                      | m2   | 66,6     | 12    | 799,20                |          |
| 8.        | Vysekání ryh pro nové překladky nad dveře                                         | m    | 13,2     | 145   | 1 914,00              |          |
| 9.        | Vybourání ryh v podlahové konstrukci pro osazení nosníků, vel. 25x22 cm           | m    | 21,9     | 545   | 11 935,50             |          |
| 10.       | Dtto, ale ryh pro instalační kanálky 25x15 cm                                     | m    | 5,0      | 655   | 3 275,00              |          |

| Poř. Pol. | Zkrácený popis                                                                             | M.j.           | Množství | J.C. | Celkem           | Poznámka |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------------------|----------|
| 11.       | Vysekání kapes pro osazení nosníků do zdiva ve stropní konstrukci vel. 30x30 cm, hl. 40 cm | ks             | 10,0     | 287  | 2 870,00         |          |
| 12.       | Díto, ale vel. 20x20 cm pro osazení nosné ocelové konstrukce galerií                       | ks             | 9,0      | 245  | 2 205,00         |          |
| 13.       | Vyvrtní otvorů pro kotvení šrouby ve zdivu cihelném tl. 63 cm                              | ks             | 16,0     | 95   | 1 520,00         |          |
| 14.       | Vybourání kapes pro osazení nosné OK do stropů spodem do 0,25 m <sup>2</sup>               | ks             | 4,0      | 289  | 1 156,00         |          |
| 15.       | Vysekání nik pro osazení kotevních ploten vel. 30x30 cm do zdiva v tl. 5 cm                | ks             | 8,0      | 78   | 624,00           |          |
| 16.       | Opatrné vybourání stávajících zárubní a dveří v chodbě - jednokřídlových                   | ks             | 4,0      | 455  | 1 820,00         |          |
| 17.       | Vybourání stávajících vestavěných stropních konstrukcí - podhledy v chodbě                 | m <sup>2</sup> | 23,6     | 18   | 424,80           |          |
| 18.       | Vysekání rýh pro montáže elektro do 20 % ve stěnách                                        | m <sup>2</sup> | 172,5    | 14   | 2 415,00         |          |
| 19.       | Díto, ale stropů do 10 %                                                                   | m <sup>2</sup> | 90,2     | 16   | 1 443,20         |          |
| 20.       | Vybourání otvorů ve stropích a stěnách pro potrubí VZT dle potřeby                         | kpl            | 1,0      | 780  | 780,00           |          |
| 21.       | Vyčištění a kontrola komínového průduchu s vysekáním otvoru pro potrubí                    | m <sup>2</sup> | 12,0     | 65   | 780,00           |          |
| 22.       | Odpojení a demontáž stávajících rozvodů elektro, plynu a ZTI                               | m <sup>2</sup> | 90,2     | 12   | 1 082,40         |          |
| 23.       | Bourací práce pro řemesla a drobné bourání pro práce PSV dle potřeby                       | m <sup>2</sup> | 135,0    | 24   | 3 240,00         |          |
| 24.       | Svislé přemístění suť                                                                      | t              | 22,9     | 325  | 7 442,50         |          |
| 25.       | Vodorovné přemístění suť do 100 m                                                          | t              | 22,9     | 455  | 10 419,50        |          |
| 26.       | Odvoz suť na skládku do 25 km s uložením                                                   | t              | 22,9     | 110  | 2 519,00         |          |
| 27.       | Poplatek za skládku suť                                                                    | t              | 22,9     | 415  | 9 503,50         |          |
|           | celkem                                                                                     |                |          |      | <b>73 597,80</b> |          |
| 4.        | Řemesla dle specialistů                                                                    |                |          |      |                  |          |



## VÝKAZ VÝMĚR - KANALIZACE

| položka                              | jednotka | počet    | cena za  | cena   |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
|                                      |          | jednotek | jednotku | celkem |
| odpadní potrubí PVC - HT (OSMA) - 50 | m        | 3        | 75       | 225    |

## VÝKAZ VÝMĚR - VODOVOD

| položka                                                              | jednotka | počet    | cena za  | cena   |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
|                                                                      |          | jednotek | jednotku | celkem |
| vodovodní potrubí z trub PPR Hostalen (PN20) s izolací Mirolon-DN 15 | m        | 11       | 122      | 1342   |
| - 1/2"                                                               | ks       | 2        | 154      | 308    |
| závěr T66 -15                                                        | ks       | 1        | 455      | 455    |

## VÝKAZ VÝMĚR - PLYNOVOD

| položka               | jednotka | počet    | cena za  | cena   |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------|
|                       |          | jednotek | jednotku | celkem |
| plynové potrubí -1/2" | m        | 1        | 225      | 225    |
| - 1/2"                | ks       | 1        | 154      | 154    |

## VÝKAZ VÝMĚR - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

| položka                                                          | jednotka | počet    | cena za  | cena   |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|
|                                                                  |          | jednotek | jednotku | celkem |
| radiátor velké                                                   |          |          |          |        |
| závěr sifonu 40, baterie, zápachové uzávěrky DN 40 a 2 x T66-15) | ks       | 1        | 1450     | 1450   |

4159

zrušeno:

instalace k laboratorním stolům budou zrušeny.

plynové potrubí v chodbě a k plynovému ohřívači v místnostech č. 136 a 137 bude také zrušeno.

zůstane pouze přívod plynu do semistrelního provozu.

zrušeného plyn. potrubí - 16m.

INVESTICE  
realizace staveb  
stavby  
Břehovské 14 02/47, 170 001 Praha 2  
IČ: 271 21 852 DIČ: C22712-912

## ELEKTRO

|            |  |          |  |
|------------|--|----------|--|
| objednatel |  | zhotovil |  |
| zhotovitel |  | datum    |  |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                         | 5  | 6               | 7               | 8                |
|      |     |             | <b>montážní materiál</b>                  |    |                 |                 | <b>20 018,00</b> |
|      |     |             | trubka PVC 21                             | m  | 134,000         | 18,00           | 2 412,00         |
|      |     |             | CYKY 3x1,5                                | m  | 260,000         | 19,00           | 4 940,00         |
|      |     |             | CYKY 3x2,5                                | m  | 220,000         | 23,00           | 5 060,00         |
|      |     |             | CYKY 5x2,5                                | m  | 25,000          | 31,00           | 775,00           |
|      |     |             | CYKY 5x10                                 | m  | 15,000          | 65,00           | 975,00           |
|      |     |             | krabice odbočná                           | ks | 12,000          | 88,00           | 1 056,00         |
|      |     |             | SYKFY                                     | m  | 80,000          | 33,00           | 2 640,00         |
|      |     |             | vodič THU cat 5                           | m  | 80,000          | 27,00           | 2 160,00         |
|      |     |             | <b>přístroje</b>                          |    |                 |                 | <b>32 688,00</b> |
|      |     |             | krabice pod omítku                        | ks | 147,000         | 49,00           | 7 203,00         |
|      |     |             | přepínač střídavý dvojité                 | ks | 1,000           | 164,00          | 164,00           |
|      |     |             | přepínač sériový                          | ks | 3,000           | 132,00          | 396,00           |
|      |     |             | přepínač křížový                          | ks | 2,000           | 151,00          | 302,00           |
|      |     |             | přepínač střídavý                         | ks | 11,000          | 165,00          | 1 815,00         |
|      |     |             | spínač jednopólový                        | ks | 4,000           | 118,00          | 472,00           |
|      |     |             | zásuvka jednonásobná                      | ks | 16,000          | 175,00          | 2 800,00         |
|      |     |             | zásuvka dvojnásobná s natočením           | ks | 44,000          | 235,00          | 10 340,00        |
|      |     |             | zásuvka telefonní dvojnásobná             | ks | 22,000          | 157,00          | 3 454,00         |
|      |     |             | zásuvka telekomunikační                   | ks | 22,000          | 167,00          | 3 674,00         |
|      |     |             | rámeček pro přístroje čtyřnásobný         | ks | 22,000          | 94,00           | 2 068,00         |
|      |     |             | <b>světla</b>                             |    |                 |                 | <b>40 067,00</b> |
|      |     |             | stropní zářivkové 2x36                    | ks | 3,000           | 1 125,00        | 3 375,00         |
|      |     |             | stropní zářivkové 1x36 s nouzovým modulem | ks | 1,000           | 1 214,00        | 1 214,00         |
|      |     |             | stropní zářivkové 2x58                    | ks | 10,000          | 1 001,00        | 10 010,00        |
|      |     |             | závěsné zářivkové 4x58                    | ks | 8,000           | 1 655,00        | 13 240,00        |
|      |     |             | nástěnné nouzové s vlastním zdrojem       | ks | 11,000          | 887,00          | 9 757,00         |
|      |     |             | stropní nouzové s vlastním zdrojem        | ks | 1,000           | 1 095,00        | 1 095,00         |
|      |     |             | nástěnné zářivkové                        | ks | 2,000           | 688,00          | 1 376,00         |
|      |     |             | <b>ostatní přístroje</b>                  |    |                 |                 | <b>4 450,00</b>  |
|      |     |             | přístroj domácího telefonu                | ks | 3,000           | 650,00          | 1 950,00         |

|                           |  |  |                                |    |        |                |                   |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|----|--------|----------------|-------------------|
|                           |  |  | tablo domácího telefonu        | ks | 1,000  | 2 500,00       | 2 500,00          |
|                           |  |  | <b>rozvaděč</b>                |    |        |                | <b>15 515,00</b>  |
|                           |  |  | rozvaděč plastový 36 modulů    | ks | 1,000  | 1 800,00       | 1 800,00          |
|                           |  |  | jistič 3x40 A                  | ks | 1,000  | 1 200,00       | 1 200,00          |
|                           |  |  | jistič 1x6 A                   | ks | 1,000  | 125,00         | 125,00            |
|                           |  |  | jistič 1x13 A                  | ks | 3,000  | 185,00         | 555,00            |
|                           |  |  | jistič 1x10 A                  | ks | 2,000  | 145,00         | 290,00            |
|                           |  |  | jistič 1x16 A                  | ks | 12,000 | 205,00         | 2 460,00          |
|                           |  |  | chránič s jističem 4x20/0,03 A | ks | 2,000  | 2 214,00       | 4 428,00          |
|                           |  |  | jistič 3x16 A                  | ks | 3,000  | 513,00         | 1 539,00          |
|                           |  |  | jistič 3x20 A                  | ks | 1,000  | 618,00         | 618,00            |
|                           |  |  | síťový napaječ                 | ks | 1,000  | 2 500,00       | 2 500,00          |
|                           |  |  |                                |    |        |                |                   |
|                           |  |  | <b>REKAPITULACE</b>            |    |        |                |                   |
|                           |  |  |                                |    |        |                |                   |
|                           |  |  | montážní materiál              |    |        |                | 20 018,00         |
|                           |  |  | přístroje                      |    |        |                | 32 688,00         |
|                           |  |  | světidla                       |    |        |                | 40 067,00         |
|                           |  |  | ostatní přístroje              |    |        |                | 4 450,00          |
|                           |  |  | rozvaděč                       |    |        |                | 15 515,00         |
|                           |  |  | <b>celkem</b>                  |    |        |                | <b>112 738,00</b> |
|                           |  |  |                                |    |        |                |                   |
|                           |  |  | <b>MONTÁŽ</b>                  |    |        |                | <b>67 643,00</b>  |
|                           |  |  | montáže                        | %  | 60,000 | 112738,000     | 67 643,00         |
|                           |  |  |                                |    |        |                |                   |
| <b>celkem bez DPH 20%</b> |  |  |                                |    |        | <b>180 381</b> |                   |

realizace staveb  
 XEDOS s.r.o.  
 Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852



# VZT

objednatel

zhotovitel

| Popis                                  |  |  |  | MJ               | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----------------------------------------|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                        |  |  |  | 5                | 6               | 7               | 8           |
| <b>zař. č. 1 - odsávání digestoře</b>  |  |  |  | <b>15 352,00</b> |                 |                 |             |
| Potrubní diagonální ventilátor TG 200  |  |  |  |                  |                 |                 |             |
| V = 500 m³/h, N = 125W/230 V, Pc=150Pa |  |  |  | ks               | 1,000           | 4 900,00        | 4 900,00    |
| Zpětná klapka RSKT-160                 |  |  |  | ks               | 1,000           | 202,00          | 202,00      |
| Protidešťová stříška RH 160            |  |  |  | ks               | 1,000           | 810,00          | 810,00      |
| SPIRO ø160                             |  |  |  | m                | 12,000          | 430,00          | 5 160,00    |
| SONOVAC 25 ø160                        |  |  |  | m                | 8,000           | 535,00          | 4 280,00    |
| <b>zař. č. 2 - semisterilní provoz</b> |  |  |  | <b>3 865,00</b>  |                 |                 |             |
| Nástěnný radiální ventilátor na omítku |  |  |  |                  |                 |                 |             |
| RADIA 220                              |  |  |  | ks               | 1,000           | 1 900,00        | 1 900,00    |
| Protidešťová stříška RH 160            |  |  |  | ks               | 1,000           | 810,00          | 810,00      |
| SPIRO ø100                             |  |  |  | m                | 3,000           | 385,00          | 1 155,00    |
| <b>zař. č. 3 - archiv</b>              |  |  |  | <b>6 330,00</b>  |                 |                 |             |
| Dveřní mřížka oboustranná              |  |  |  | ks               | 1,000           | 130,00          | 130,00      |
| <b>spojovací a montážní materiál</b>   |  |  |  | <b>4 600,00</b>  |                 |                 |             |
| materiál na závěsy                     |  |  |  | kg               | 5,000           | 320,00          | 1 600,00    |
| zkoušky, měření a uvedení do provozu   |  |  |  | hod              | 15,000          | 200,00          | 3 000,00    |
| <b>celkem bez DPH 20%</b>              |  |  |  | <b>30 147,00</b> |                 |                 |             |

YEDOS s.r.o.  
Bělehradská 1403/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 652 DIČ: CZ27121652

841 444 555  
WWW.COO.CZ

# POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva č. 0015610748

Pojišťovny: XEDOS s.r.o. IČ: 271 21 852 sídlem Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha.

Potvrzujeme tímto, že pojistitel Česká podnikatelská pojistiřovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlem Budějovická 5, Praha 4, PSČ 140 21, IČ 63998530 a pojistník JIMI CZ, a.s., sídlem Butovická 296/14, 158 00 Praha 5, IČ: 253 13 436 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0015610748 s účinností od 20.6.2011 do 19.6.2012 v následujícím rozsahu:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM

Celková pojistná částka 10 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu pojistné smlouvy č0015610748 se sjednává na území České republiky.

V Brně dne 18.1.2012

RECEIVED  
JAN 10 1968

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Budějovická 5, 140 21 Praha 4, fax: 261 022 163, e-mail: [pojistovna@cpp.cz](mailto:pojistovna@cpp.cz)  
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 2462.  
IČ 26299532, DIČ CZ26299532, bankovní spojení: 7030/3000000000

