

VÝPIS MATERIÁLU

Stavba: REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ PRAVÉ ČÁSTI SKLENÍKU

Objekt: PŘF Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Část: Vytápění

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

1	730130101	Demontáž stávajícího systému vytápění, včetně přípojek, uchycení, armatur, podpěr apod. viz výkres č. 02 - STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽE.	kpl.	1,000		0,00
733 Potrubí						
2	733130101	M+D Pozinkovaného potrubí DN20, PN6, včetně ohybů, fitinek, přírub a nekorodujícího závěsného systému.	m	55,000		0,00
3	733130102	M+D Pozinkovaného potrubí DN40, PN6, včetně ohybů, fitinek, přírub a nekorodujícího závěsného systému.	m	35,000		0,00
4	733130103	M+D přípojovací šroubení DN20, PN6.	kus.	18,000		0,00
5	733130104	M+D přípojovací šroubení DN40, PN6.	kus.	10,000		0,00
		M+D Potrubí PE DN 32 + uchycení	m	50,000		0,00
6	733130112	Přesun hmot pro potrubí	kpl.	1,000		0,00
734 Armatury						
7	734130102	M+D regulační šroubení např. REGULUX DN20, PN6.	kus.	14,000		0,00
8	734130125	M+D Odvzdušňovací nádobka DN65 s odvzdušňovacím ventilem DN20.	kus.	1,000		0,00
9	734130126	M+D Vypouštěcí a napouštěcí kohout DN15.	kus.	4,000		0,00
		M+D Kulový kohout DN32(svěrné šroubení) + přechod na rychlospojku - pro rozvod vody	ks.	12,000		0,00
		M+D Elektrotvarovka T-Kus 32	ks.	11,000		0,00
		M+D Elektrotvarovka DN 32 koleno 90°	ks.	2,000		0,00
10	734130145	Přesun hmot pro armatury.	kpl.	1,000		0,00
735 Otopná tělesa						
11	735140102	M+D pozinkovaného topného registru č. 1 a 2 svařeného z hladkých trubek DN65, celková délka potrubí 53 m, přívod DN 20, zpátečka DN20, včetně podpůrné nekorodující konstrukce, přírub a uchycení.	kpl.	2,000		0,00
12	735140101	M+D pozinkovaného topného registru č. 3 svařeného z hladkých trubek - DN65, celková délka potrubí 10 m, přívod DN 20, zpátečka DN20, vypouštění, včetně podpůrné nekorodující konstrukce, přírub a uchycení.	kpl.	1,000		0,00
13	735140103	M+D pozinkovaného topného registru č. 4 a 6 svařeného z hladkých trubek DN50, celková délka potrubí 24 m, přívod DN 20, zpátečka DN20, včetně podpůrné nekorodující konstrukce, přírub a uchycení.	kpl.	2,000		0,00
14	735140104	M+D pozinkovaného topného registru č.5 svařeného z hladkých trubek - DN40, celková délka potrubí 25 m, přívod DN 20, zpátečka DN20, včetně podpůrné nekorodující konstrukce, přírub a uchycení.	kpl.	1,000		0,00
15	735140105	M+D pozinkovaného topného registru č. 7 svařeného z hladkých trubek - DN40, celková délka potrubí 12 m, přívod DN 20, zpátečka DN20, včetně podpůrné nekorodující konstrukce, přírub a uchycení.	kpl.	1,000		0,00
16	735140105	M+D úchyty pro topné registry.	ks.	60,000		0,00
17	735140103	Přesun hmot pro otopná tělesa.	kpl.	1,000		0,00
739 Ostatní						
18	739140101	Demontáž a zpětná montáž okenního otvoru o velikosti 2 x 0,9 m včetně příčníku pro dopravu topných registrů.	ks.	1,000		0,00
19	739140101	Zaškolení a poučení obsluhy	syst	1,000		0,00
20	739140102	Provozní řád	syst	1,000		0,00
21	739140103	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		0,00
22	739140104	Proplach, tlaková a dilatační zkouška.	syst	1,000		0,00
23	739140105	Zaregulování ručních regulačních ventilů dle PD	syst	1,000		0,00
24	739140106	Topná zkouška celého systému	syst	1,000		0,00
25	739140107	Provozní zkouška celého topného systému	syst	1,000		0,00
26	739140108	Stavební přípomoc při mř topného systému	syst	1,000		0,00
27	739140108	Zednické přípomoc (demontáž a zpětná montáž zdíva)	m2	1,000		0,00
28		M+D uchycení konzole	ks.	24,000		0,00
29		M+D objímky kanalizace d75	ks.	9,000		0,00
29		M+D krycí plech kanalizace vč. Uchycení	m	17,000		0,00

Popis prací není vyčerpávající, je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou cenu díla. Je pouze částí dokumentace. Příložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.

V jednotkových cenách musejí být rozpuštěny všechny rozpočtové náklady, přesuny hmot, doprava a dále všechny náklady spojené s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků pokud není uvedeno jinak.

Foto stávajícího stavu

